

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI PAPOWEJ DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SADLINKACH
ADRES INWESTYCJI : UL. KWIDZYŃSKA 9, SADLINKI
INWESTOR : GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA : SADLINKI, UL. KWIDZYŃSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT DACHU PRZEDSZKOLA W SADLINKACH			
1.1			DACH			
1	KNR 4-		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - 3 WARSTWY PAPY	m ²		
d.1	04 0509-					
.1	03		16.1*9.3	m ²	149.730	
					RAZEM	149.730
2	KNR-W		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	4-01					
.1	0545-08		16.0*2*0.55	m ²	17.600	
			8.4*2*0.45	m ²	7.560	
			15.3*0.8	m ²	12.240	
			15.3*0.45	m ²	6.885	
			8.3*0.45*2	m ²	7.470	
					RAZEM	51.755
3	KNR AT-		Wklejenie kształtek uszczelniających - ANALOGIA - WKLEJENIE KLINÓW	m		
d.1	50 0704-					
.1	01		15.4*2+8.4*2	m	47.600	
					RAZEM	47.600
4	KNR 0-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa (16.1+0.45*2)*(9.3+0.5*2)	m ²		
d.1	15II					
.1	0527-01		16.0*2*0.45	m ²	175.100	
			8.4*2*0.35	m ²	14.400	
			15.3*0.5	m ²	5.880	
			15.3*0.3	m ²	7.650	
			8.3*0.3*2	m ²	4.590	
					RAZEM	212.600
5	KNR 0-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m ²		
d.1	15II					
.1	0527-02		212.6	m ²	212.600	
					RAZEM	212.600
6	KNR 0-		Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - ANALOGIA - MONTAŻ PŁYTY OSB GR. 25 MM NA MURACH OGNIOWYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ	m ²		
d.1	21 4004-					
.1	06		16.0*2*0.45	m ²	14.400	
			8.4*2*0.35	m ²	5.880	
					RAZEM	20.280
7	KNR-W		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	2-02					
.1	0514-02		16.0*2*0.65	m ²	20.800	
			8.4*2*0.55	m ²	9.240	
					RAZEM	30.040
8	wycena		WYMIANA PRZEPUSTÓW PRZEZ MURKI OGNIOWE DO KOSZY ZLEWOWYCH RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z ICH USZCZELNIENIEM	kpl.		
d.1	indywidualna					
.1			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
9	KNR-W		Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.		
d.1	2-02					
.1	1609-08		1	kol.	1.000	
					RAZEM	1.000

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2			WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ			
10 d.1	KNR-W 4-03		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - budowle o wys.do 12 m	szt.		
.2	0702-04 z.o.3.1. 9901-5		14	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
11 d.1	KNR-W 4-03		Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły - budowle o wys.do 12 m	szt.		
.2	0703-01 z.o.3.1. 9901-5		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
12 d.1	KNR-W 4-03		Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m	m		
.2	0704-03 z.o.3.1. 9901-5		16.0*2+9.2*2	m	50.400	
					RAZEM	50.400
13 d.1	KNR-W 4-03		Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych - budowle o wys.do 12 m	szt.		
.2	0711-09 z.o.3.1. 9901-5		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
14 d.1	wycena indywidualna		WYKONANIA BADANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ PO REMONCIE	kpl.		
.2			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.3			WYWIEZIE NIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
15 d.1	KNR-W 4-01		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m ³		
.3	0109-13 0109-16		16.1*9.3*0.03	m ³	4.492	
					RAZEM	4.492
16 d.1	wycena indywidualna		OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ PAPY	t		
.3			4.492*1.0	t	4.492	
					RAZEM	4.492

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT DACHU PRZEDSZKOLA W SADLINKACH				
1.1		DACH				
1 d.1. 1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - 3 WARSTWY PAPY	m ²	16.1*9.3 = 149.730		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	51.755		
3 d.1. 1	KNR AT-50 0704-01	Wklejenie kształtek uszczelniających - ANALOGIA - WKLEJENIE KLINÓW	m	15.4*2+8.4* 2 = 47.600		
4 d.1. 1	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m ²	212.600		
5 d.1. 1	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m ²	212.6		
6 d.1. 1	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - ANALOGIA - MONTAŻ PŁYTY OSB GR. 25 MM NA MURACH OGNIOWYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ	m ²	20.280		
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	30.040		
8 d.1. 1	wycena indywidualna	WYMIANA PRZEPUSTÓW PRZEZ MURKI OGNIOWE DO KOSZY ZLEWOWYCH RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z ICH USZCZELNIENIEM	kpl.	2		
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.	1		
1.2		WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ				
10 d.1. 2	KNR-W 4-03 0702-04 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - budowle o wys.do 12 m	szt.	14		
11 d.1. 2	KNR-W 4-03 0703-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły - budowle o wys.do 12 m	szt.	4		
12 d.1. 2	KNR-W 4-03 0704-03 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m	m	16.0*2+9.2* 2 = 50.400		
13 d.1. 2	KNR-W 4-03 0711-09 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych - budowle o wys.do 12 m	szt.	4		
14 d.1. 2	wycena indywidualna	WYKONANIA BADANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ PO REMONCIE	kpl.	1		
1.3		WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
15 d.1. 3	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m ³	16.1*9.3* 0.03 = 4.492		
16 d.1. 3	wycena indywidualna	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ PAPY	t	4.492*1.0 = 4.492		
Razem dział: REMONT DACHU PRZEDSZKOLA W SADLINKACH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT DACHU PRZEDSZKOLA W SADLINKACH						
1.1	DACH						
1.2	WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ						
1.3	WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: