


Instalacja Odgromowa

WYKONANIE INSTALACJI:

1. DLA OBIEKTU PRZYJĘTO POZIOM IV OCHRONY ODGROMOWEJ (LPL) I IV KLASĘ URZĄDZENIA PIORUNKOCHRONNEGO (LPS) ZGODNIE Z PN-EN 62305.
2. ZWÓD NISKI NA DACHU BUDYNKU WYKONAĆ Z DRUTU Fe/Zn Ø8 MOCOWANEGO ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.
3. WZDŁUŻ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU (POD ELEWACJĄ) NALEŻY PROWADZIĆ W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ 20/12 PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU Fe/Zn Ø8 (+1). PRZEWODY NALEŻY POŁĄCZYĆ W DOLNEJ CZĘŚCI POPRZECZ ZŁĄCZA ZKP Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM NATOWIAST W GÓRNEJ CZĘŚCI ZE ZWODAMI NISKIMI.
4. KOMINY ORAZ WRZUTNIE POWIETRZA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZA POMOCĄ IGŁC ODGROMOWYCH MONTOWANYCH DO ICH ŚCIAN. IGŁCE NALEŻY WYSTAWIĆ 30CM PONAD ZABEZPIECZANE URZĄDZENIE.
5. Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ NALEŻY POŁĄCZYĆ OPIERZENIA, RURY, DRABINKI, POMOSTY ORAZ INNE METALOWE CZĘŚCI NIEIZOLOWANE OD ZIEMI.

LEGENDA:

- ZWÓD NISKI Fe/Zn Ø8 NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH / UCHWYTACH SYSTEMOWYCH
- IGŁCA ODGROMOWA WYSTAJĄCA 30CM PONAD ZABEZPIECZANE URZĄDZENIE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Fe/Zn Ø8 W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ 20/12
- PANEL FOTOWOLTAICZNY





**Biuro Obsługi Inwestycji**  
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl		
INWESTOR:	GMINA SĄDINKI 82-522 Sadinki ul. Łukaszowska 12		
TYTUŁ PROJEKTU:	Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sadinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sadinki		
AUTORZY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
mgr inż. Daniel Tkaczyk	POM/0322/PBE/18		
SPRACOWUJĄCY:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
mgr inż. Bartosz Bednorczyk	POM/0299/PWSE/18		
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA			
SKALA:	1:100	PAZ:	PB
DATA:	10-02-2022	NR. RYSUNKU:	E06