


Rozdzielnica R3

WYKONANIE INSTALACJI W UKŁADZIE SIECI TN-S



NR OBW. R3/

MOC Pi [kW]

Oświetlenie podstawowe Rozdzielnia, Usuwanie odpadów, Zmywalnia naczyń, Aneks wózków	Oświetlenie podstawowe Kuchnia	Oświetlenie podstawowe Łazienka, Pom. socjalne	Płyta elektryczna na wyspie kuchennej wypust 400V Pom. Kuchnia	Piec konwekcyjno-parowy na wyspie kuchennej wypust 400V Pom. Kuchnia	Gniazda wtykowe 230V Usuwanie odpadów, zmywalnia naczyń	Gniazda wtykowe 230V Aneks pom. wózków, Rozdzielnia	Gniazda wtykowe 400V Zmywarka kapturowa	Gniazda wtykowe 230V Zmywarka do butelek	Gniazda wtykowe 230V Krajnica	Gniazda wtykowe 230V Szatkownica do warzyw	Gniazda wtykowe 230V Pom. kuchnia	Gniazda wtykowe 230V Pom. kuchnia	Gniazda wtykowe 230V Pom. kuchnia	Gniazda wtykowe 230V Łazienka	Gniazda wtykowe 230V Pom. socjalne	Centrala nawiewna-wywiewna CNW3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0,2	0,4	0,3	3,0	6,0	2,0	2,0	10,0	3,2	0,5	0,5	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0

Pi= 48,2 kW
kj= 0,3
Ps= 14,5 kW
Is= 22,1 A (cosfi=0,95)
Ib= 32 A



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA:				BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl			
INWESTOR:				GMINA SĄDINKI 82-522 Sadinki ul. Kwidzyńska 12			
TYTUŁ PROJEKTU:				Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sadinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sadinki			
AUTORY PROJEKTU:		NR UPRAWNIEN:		PODPIS:			
mgr inż. Daniel Tkaczyk		POM/0322/PBE/18					
SPRWDZAJĄCY:		NR UPRAWNIEN:		PODPIS:			
mgr inż. Bartosz Bednarczyk		POM/0289/PWSE/18					
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY – ROZDZIELNICA R3							
SKALA:		FAZ:		DATA:		NR. RYSUNKU:	
1:100		PB		10-02-2022		E14	