



Rdzenie żelbetowe
skala 1:25


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Element :		RDZENIE ŻELBETOWE: Poz.4.1 - Poz.4.4				
Nr pręta	A-III N	Długość	Ilość	Ilość we wszystkich elementach	Długość całkowita prętów dla wszystkich elementów [m]	
	#				A-III N	
	[mm]	[m]	[szt]	[szt]	#8	#16
1.	16	1,32	4+4+4+8x4	44		58,08
2.	16	2,13	4	4		8,52
3.	8	0,86	15+21+14+8x17	186	159,96	
4.	16	3,06	4	4		12,24
5.	16	2,01	4	4		8,04
6.	16	2,46	8x4	32		78,72
Długość całkowita wg średnic				[m]	159,96	165,60
Masa 1 mb pręta				[kg/m]	0,395	1,578
Masa łączna wg średnic prętów				[kg]	63,18	261,32
Masa łączna wg gatunków stali				[kg]	324,50	
Ogólna masa stali				[kg]	325	




Rdzeń żelbetowy Poz. 4.2
24x25cm L=273cm szt. 1 (góra:+6,53m)
SKALA 1:25



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.3
24x25cm L=169cm szt. 1 (góra:+5,49m)
SKALA 1:25



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.4
24x25cm L=214cm szt. 8 (góra:+5,94m)
SKALA 1:25



- UWAGA:**
- Beton: C25/30
 - Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIIN (B500SP)
strzemiona: A-IIIIN (B500A)
 - Klasa ekspozycji: XC3
 - Otulina zbrojenia: – 30mm dla elementów ponad gruntem
 - Otulina zbrojenia: – 50mm dla elementów poniżej gruntu
 - Wymiary rysunku podano w centymetrach
- ±0,00 = 22,30 m n.p.m.
- UWAGI I ZNACZENIA:**
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami schematów konstrukcji K/1–K/2, oraz z rysunkami podciągów i wieńców, a także rysunkami branżowymi.
 - Pręty zbrojenia startowego rdzeni wyprowadzić z projektowanego wieńca Poz.5.1.1.



WYKONAWCA: BUREAU OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e–mail: lukianczyk@o2.pl		
INWESTOR: GMINA SADLINKI 82–522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12		
TYTUŁ PROJEKTU: Budowa budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym Sadlinki, dz. nr 256, 246/1 gmina Sadlinki		
AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Karol Korociński	31/76/EL	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	
NAZWA RYSUNKU: RDZENIE ŻELBETOWE		
SKALA: 1:25	FAZA: PB	DATA: 31–03–2022
		NR. RYSUNKU: K7