


WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WTYŁACZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J 3x2,5mm<sup>2</sup>.
5. W POMIESZCZENIACH: SALA PRZEDSZKOLNA, MAGAZYN, ŻŁOBEK, LEŻAKOWNIA ŻŁOBEK, KOMUNIKACJA, POM. DYREKTOR, POM. NAUCZYCIELSKI, POM. PIELEGNARSKI, SEKRETARIAT, WÓZKOWNIA, SZATNIA, SALA ZABAW, MAGAZYN – GNIAZDA WTYCZKOWE ORAZ GNIAZDA PEŁ NALEŻY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI h=0,3m.
6. W POMIESZCZENIACH: KUCHNIA, POM. SOCJALNE, POM. GOSPODARCZE, POM. USUWANIE ODPADÓW, ZMYWALNIA NACZYŃ, ROZDZIELNIA, KOTŁOWNIA – GNIAZDA WTYCZKOWE NALEŻY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI h=1,1m.
7. W POMIESZCZENIACH: ŁAZIENKA, PRALNIA – GNIAZDA WTYCZKOWE NALEŻY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI h=1,2m.
8. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ZASILANY Z ROZDZIELNICZYG RG.
9. GNIAZDA W POMIESZCZENIACH DO KTÓRYCH MAJĄ DOSTĘP DZIECI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE PRZESŁONY TORÓW PRĄDOWYCH.
10. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
11. PRZEWODY DO WYSPY KUCHENNEJ NALEŻY PROWADZIĆ W POSADZCE W RURCE OSŁONOWEJ Ø28.

LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE POJEDYNCZNE 230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE PODWÓJNE 2x230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE IP 44
- GNIAZDO INSTALACYJNE 400V 3P+Z+N WYKONANIE SZCZELNE IP 44
- PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY: 3xGNIAZDA 230V + 2xRJ45 + GNIAZDO ANTENOWE SATELITARNE PODWÓJNE RTV-SAT-SAT
- PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY: 2xGNIAZDA 230V + 2xRJ45 + GNIAZDO ANTENOWE SATELITARNE PODWÓJNE RTV-SAT-SAT
- PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY: 2xGNIAZDA 230V + 2xRJ45
- ROZDZIELNICA RG
- ROZDZIELNICA R1
- ROZDZIELNICA R2
- ROZDZIELNICA R3
- ROZDZIELNICA RK
- ROZDZIELNICA RPV





**Biuro Obsługi Inwestycji**  
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczy@o2.pl		
INWESTOR:	GMINA SĄDLINKI 82-522 Sadlinki ul. Kwidzyńska 12		
TYTUŁ PROJEKTU:	Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sadlinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sadlinki		
AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:	
mgr inż. Daniel Łukianczyk	POM/0322/PBE/18		
SPRAWOZDAWCA:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:	
mgr inż. Bartosz Bednarczyk	POM/0299/PWSE/18		
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA			
SKALA:	1:100	FAZ:	PB
DATA:	10-02-2022	NR. RYSUNKU:	E04