

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Piaski

ADRES INWESTYCJI: Dz. geod. nr 443/1 obręb Sadlinki

INWESTOR: Gmina Sadlinki

ADRES INWESTORA: ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Monitoring</b>			
1 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż rurek elektroinstalacyjnych	szt.		
		1	m.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokość do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		35	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		35 * 0,4 * 0,6	m3	8,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,4</b>
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		35	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		35	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
6 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż Tubowa kamera IP 4Mpx 2.8-12mm + adapter słupowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż Tubowa kamera IP 4Mpx 2.8-12mm + adapter słupowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż KAMERA FISH EYE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż Rejestrator IP 8 kanałowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż oraz konfiguracja dysku twardego do przechowywania danych CCTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11. d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż zasilacza awaryjnego podtrzymującego przez czas 15min i zapewnienie ochrony antyprzepięciowej	szt.		
		1		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.1	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
13 d.1	KNR 5-08 0404-03	Montaż SZAFKA Z FUNDAMENTEM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Obmiar

14 d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie kabla YKY 3x2,5	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
15 d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie kabla F/UTP kat. 5	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	<b>200,000</b>
16 d.1		Wykonanie instalacji CCTV - podłączenie, uruchomienie,	kpl		
		1	kpl	1,000	
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>			
17 d.2		Wykonanie kompletu pomiarów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>